실습 B · 의뢰서 분석 10개 영역

원문 조건 7개 + 후속 확인·비교 3개

첨부된 의뢰서(RFP) 원문 01~05절에서 조건을 추출하는 7개 영역(목표·사용자·필수 요구 R1~R5·유지·변경·제외·미확정 조건)에, 05절의 미확정 조건과 R6의 대안 요구를 바탕으로 디자이너가 정리하는 3개 영역(발주처 추가 질문·전문가 확인·대안 비교 기준)을 더해 총 10개 영역으로 분석합니다.

분석 영역	원문에서 찾을 근거
1 목표 / 2 사용자	01 개요·03 설계 문제 / 02 주요 사용자
3 필수 / 4 유지 / 5 변경 / 6 제외	04 요구조건 R1~R5 및 유지·변경·제외 범위
7 미확정 조건	05 제공 조건·미확정 조건
8 추가 질문 / 9 전문가 확인 / 10 대안 비교	05 미확정 조건·전문 확인 범위 / 04 R6 대안 요구를 바탕으로 작성

영역	핵심 내용	원문 근거 / 확인 상태
1. 실습 목표		
2. 주요 사용자와 이용 상황		
3. 필수 요구조건		
4. 유지 조건		
5. 변경 가능 범위		
6. 제외 범위		
7. 미확정 조건		
8. 추가 질문		
9. 전문가 확인 항목		
10. 디자인 대안 비교 기준		

수치 조건은 관련 영역에 기록합니다. 명목 1층 111.5㎡(약 34평) / 두 층 223.0㎡(약 68평). 수치 근거는 새 기준 입면도·조건표이며 기존 이미지는 시각 참고입니다.

실습 B · 작업 기준서 10개 항목

분석표를 디자인 실행 기준으로 전환합니다

의뢰서 분석 10개 영역은 원문 조건과 질문을 파악하는 단계입니다. 원문 대조 뒤 디자이너가 3. 핵심 설계 문제, 4. 설계 우선순위 1→2→3, 9. 디자인 대안 전략 2개를 결정·보완하여 실제 디자인에 쓸 작업 기준서 10개 항목으로 전환합니다. AI가 제안한 우선순위·전략은 사람이 선택하기 전까지 후보 초안입니다.

항목	실행 기준 / 원문 근거 / 선택 이유
1. 실습 목표	
2. 주요 사용자	
3. 핵심 설계 문제	
4. 설계 우선순위 1→2→3	
5. 유지 조건	
6. 변경 가능 범위	
7. 제외 범위	
8. 미확정 조건 / 가정	
9. 디자인 대안 전략 2개	
10. 결과 검토 기준	

추가 질문과 전문가 확인은 분석표에 남기고 8번 미확정·10번 검토 기준에서 연결합니다. AI의 후보 초안은 사람이 선택·보완합니다.

실습 B · Prompt와 A/B 비교

동일 IMAGE 01·기준 입면도·확정한 작업 기준서를 사용합니다

학습용 7단 Prompt 메모

항목	작성 메모
목적	
맥락	
입력자료	
작업 단계	
조건·제한	
출력 형식	
검토 기준	

두 대안을 같은 기준으로 비교

비교 기준	A	B
매스·문·창호·시점과 제외 범위		
D1 인지성 / 거리 조화 / 전략 차이		
원본 대비 원치 않은 변화 / 미확정		

선택 이유 / 다음 수정 / 추가 질문·전문가 확인

이미지로 실제 치수·구조·성능·시공·법규 적합성을 확정하지 않습니다.

실습 B · 두 층을 연결하는 외관 리뉴얼 A/B

같은 원본·카메라·주간 조건에서 세로 집중과 수평 연속성을 비교합니다

기준 매스 13.60×8.20×H9.60m, 2층·지붕선·층간 관계, D1 1개와 W1~W5의 위치·개수·크기, SZ1 11.40×0.65m·하단 +4.00m, 동일 IMAGE 01·카메라·주간·주변 컨텍스트를 유지합니다. SZ1 밴드는 제공 범위를 넘기지 않으며 창호·보도는 비워 둡니다.



전략 A · 입구의 한 점 강조

1·2층 전체 외벽을 밝은 웜 라임스톤 톤으로 통일하고, W1~W5 프레임·파라펫 두겁·SZ1 표면을 매트 다크 브론즈/차콜 메탈로 정돈합니다. 우측 D1의 기존 1.80×3.70m 포털 영역에 깊이감 있는 다크 브론즈 세로 프레임·슬림 캔틸레버 캐노피·포털 안쪽의 따뜻한 수직 월워셔 조명을 더해 입구에 시선을 모읍니다.

확인할 점: D1의 포털이 창호를 가리거나 과도하게 돌출되지 않는지 확인합니다. 캐노피 구조·고정·돌출 허용 범위는 별도 전문가 검토 사항입니다.



전략 B · 거리의 수평 리듬

1·2층 전체 외벽과 1층 기단·필라를 웜 그레이/베이지 트래버틴 계열 톤온톤으로 연결합니다. SZ1의 기존 11.40×0.65m 범위 안에 수평 다크 브론즈·우드 루버 밴드와 하단 매립형 연속 라인 조명을 두고, 기존 창호 상·하단의 수평 인방 디테일·벽체 사이 은은한 벽부등을 D1 상부의 진입 게이트 조명·프레임으로 이어 줍니다.

확인할 점: 수평 밴드 때문에 D1이 묻히거나 SZ1을 넘어 창호·보행 공간을 침범하지 않는지 확인합니다. 루버·조명의 고정·방수·성능은 이미지로 확정하지 않습니다.